

## Leistungsverzeichnis

### 14. FLIESENARBEITEN

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach

Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach

Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach

Anbieter: \_\_\_\_\_  
(vom Bieter einzutragen)

Ausschreibende Stelle / Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG; Telfer Straße 1;  
79215 Elzach; Tel. 07682 - 9250860

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Bauleitung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG-  
Telfer Str. 1; 79215 Elzach;  
Tel. 07682 - 925086 0

Abgabetermin: 20.09..2023 - 9.15 Uhr

Abgabeort: Rathaus Biederbach  
Dorfstraße 18  
79215 Biederbach

Ausführung: ab KW 2-2024- KW 7 -2024

**Summe Angebot** netto: \_\_\_\_\_ EUR

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ EUR

brutto: \_\_\_\_\_ EUR

**Summe geprüft** netto: \_\_\_\_\_ EUR

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ EUR

brutto: \_\_\_\_\_ EUR

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>14.</b>	<b>LV: FLIESENARBEITEN</b>	
	<p><b>Gebäudebeschreibung</b></p> <p>Bei dieser Baumaßnahme wird ein Teil des bestehenden Hallengebäudes abgebrochen und wieder in ähnlicher Größe neu errichtet. Die betreffenden Gebäudeteile umfassen den Eingangsbereich sowie die gesamten Sozialraumanlagen.</p> <p>Die Halle wird während den Rohbaumaßnahmen für Schulsport sowie Vereine vorerst genutzt werden. Zu einem späteren Baufortschritt wird die Halle für ca. 9 Monate gesperrt.</p> <p>Die Lage des Gebäudes kann dem beigefügten Lageplan entnommen werden.</p> <p>Vertragsbedingungen</p> <p>Schutz von Bauteilen          Bauteile, die bereits Endprodukte darstellen, sind zu schützen. Es dürfen keine Beschriftungen, Kennzeichnungen usw. angebracht werden. Dies gilt insbesondere für den Bereich der gesamten Aussenfassade.</p> <p>Bauteile besonders zu schützen.          Sichtbare Oberflächen wie Edelstahlbauteile usw. müssen mit Folie geschützt werden. Entfernen der Schutzmittel vor der Abnahme sind Nebenleistungen ohne Vergütung.</p> <p>Ausführungsunterlagen          Die erforderlichen Pläne der Fachingenieure und des Architekten werden dem AN nach Auftragserteilung kostenlos 3-fach, Bewehrungs- und Konstruktionspläne 4-fach zur Verfügung gestellt.</p> <p>Ausführungszeichnungen des AN          Der AN hat erforderliche Werkstatt- u. Montagezeichnungen sowie Berechnungen vor Ausführung zur Freigabe durch den AG vorzulegen. 2-fach als Prüfaxemplar, 3-fach als</p>	

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
***Fortsetzung***		
Endexemplar.		
<p>Baufristenplan          Der AN hat einen          Baufristenplan als Balkenplan über seine          vertraglichen Leistungen zu erstellen.</p>		
<p>Baureinigung/ Schuttbeseitigung          Der bei der Arbeit des AN anfallende          Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial          und Abfälle) ist während der gesamten          Ausführungszeit seiner Leistungen          Aufgabe          des AN (inkl. Entsorgung) Auf der          Baustelle hat er die von Ihm verursachten          Verschmutzungen in Gebäuden und auf          dem Gelände täglich zu entsorgen, bzw.          die Räume besenrein zu hinterlassen.          Geräte, die Feinstaub erzeugen, sind in          den betroffenen Räumen abzudichten          bzw. staubdicht abzuschotten</p>		
<p>Abfallbeseitigung          Die Entsorgung von Abfall und Bauschutt          hat gemäß den Richtlinien des          Abfallwirtschaftsamtes der zuständigen          Gemeinde in der neuesten Fassung zu          erfolgen. Das Sortieren, Zwischenlagern          und getrennte Entsorgung der          Baustellenabfälle usw. ist in den          Einheitspreisen zu berücksichtigen.</p>		
<p>Baustelleneinrichtung          Das Gebäude kann          rundherum mit          Fahrzeugen angefahren werden.          Für Arbeiten am Dach sowie Abbruch- u.          Fensterarbeiten          wird ein Fassadengerüst erstellt.          Erforderliche Gerüstarbeiten bzw.          Sicherheitsmaßnahmen im Innenbereich          werden durch den jeweiligen AN erbracht          und müssen bei den Einheitspreisen          berücksichtigt werden.          Unterkunftsräume sowie Lager- und          Arbeitsplätze          müssen durch den AN erstellt werden          und sind ebenfalls bei den          Einheitspreisen zu berücksichtigen.</p>		
<p>Zufahrt bzw. Parkplatzsituation          Es dürfen ausschließlich nur PKW-          Stellplätze auf dem          bebauten Grundstück belegt werden.          Die Zufahrtsstrasse zum Feuerwehrhaus          muß jederzeit freigehalten werden.</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<p>***Fortsetzung***</p> <p>Ebenso dürfen keine Parkplätze in diesem Bereich belegt werden.</p> <p>Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlich Verhältnisse zu informieren. Nachträglich geltend gemachte Erschwernisse oder Behinderungen die bei Ortskenntnis erkannt hätten werden müssen, werden nicht anerkannt und vergütet.</p> <p>Haftung          Der AN haftet für die sach- und fachgerechte Ausführung aller Arbeiten vor Ort sowie die Einhaltung der Sicherheit          Der AN haftet dem AG gegenüber, sofern er nicht nachweist, daß seine Erfüllungsgehilfen, etwaige Subunternehmer und seine Beauftragten kein Verschulden          Haftet der AN kraft Gesetzes auch ohne Verschulden, bleibt die Haftung unberührt.          Soweit der AN haftet, hat er den AG freizustellen.</p> <p>Für Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden sowie Schäden aus der Einwirkung der Witterung hat der AN bis zur Abnahme seines Werkes in vollem Umfang auszukommen.</p> <p>Der AN haftet gegenüber dem AG alleine für die gesamte Leistung bis zur Abnahme für Schäden hinsichtlich Diebstahl oder Dritte. Dies gilt auch für Lieferungen und Leistungen der von ihm beauftragten Subunternehmer.          Eventuelle Schäden, auch gegenüber Dritten, gehen zu Lasten des AN und sind für den AG kostenlos zu beseitigen.          Der AN ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

### 1. FLIESENARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>1.</b>	<b>Titel: FLIESENARBEITEN</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Reinigen Untergrund, besenrein</b> Reinigen Untergrund besenrein säubern; Der anfallende Bauschutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu entsorgen.	525,00 m2	
<b>1.2.</b>	<b>Anhydritestrich abschleifen und absaugen</b> Vorhandener Anhydritestrich abschleifen und absaugen.	525,00 m2	
<b>1.3.</b>	<b>Grundieren des Estrichgrundes</b> Liefern und ausführen Grundieren des Estrichgrundes.	525,00 m2	
<b>1.4.</b>	<b>Gefälleestrich im Nassbereich zur bauseits eingebauter Bodenablauf</b> Liefern und einbauen Zementgebundener Schnellestrich als Gefälleestrich (gesamte Bodenfläche (Dusche Damen und Dusche Herren) ) auf bauseits verlegte Fußbodenheizung;  einbauen zur bauseits eingebauten Bodenablauf (eingebaut durch Sanitärfirma).  Höhe Gefälleestrich = 75 mm - 55 mm (mind. 40 mm über Heizrohr).	21,00 m2	
<b>1.5.</b>	<b>Einarbeiten von Dichtband</b> Zulage zu den Positionen der Fliesenarbeiten für Einarbeiten von Dichtband zur Risseüberbrückung bzw. Armierung in allen Ecken und Anschlussbereichen Wand- Boden sowie Anschlüsse von Einbauten und sanitären Gegenständen. Dichtband in frischem Dichtkleber einlegen und überspachteln.  ..... (angebotenes Fabrikat)	150,00 lfdm	
<b>1.6.</b>	<b>Abdichten Wandfläche</b> Liefern und aufbringen einer Abdichtung der Wandfläche als Verbundabdichtung oder als Sicherheits- Dichtschrämme mit allen notwendigen Arbeitsschritten nach Herstellervorschriften; Bereich Dusche etc.  .....		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

### 1. FLIESENARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	<p>***Fortsetzung*** 1.6. Abdichten Wandfläche</p> <p>(angebotenes Fabrikat)</p> <p style="text-align: right;">95,00 m2</p>		
1.7.	<p><b>Zulage für Abdichtung Duscharmatur</b>            Zulage für Abdichten um die Duscharmatur mit bauseits vorhandener Dichtmanschette von Sanitärfirma</p> <p style="text-align: right;">10,00 St</p>		
1.8.	<p><b>Eckschienen aus Alu eloxiert</b>            Schienen aus Alu eloxiert als Kantenschutz und Abschluss an Außenecken von Wandbelägen, liefern und verlegen.</p> <p style="text-align: right;">50,00 lfdm</p>		
1.9.	<p><b>wie vor, jedoch in Edelstahl</b>            wie vor, jedoch in Edelstahl.</p> <p style="text-align: right;">50,00 lfdm</p>		
1.10.	<p><b>Wandfliesen Feinsteinzeug; Format 20 x 60 cm</b>            Liefern und horizontal verlegen von Feinsteinzeug Wandfliesen auf vorbereitetem Untergrund im Dünnbettverfahren auf Grundputz, Leichtbauwänden aufbringen, einschl. grundieren.            Ablagen und in Laibungen, einschl. Verfugung, Fliesenkleber Andurit oder gleichwertig und Abdeckungen werden zum m<sup>2</sup>-Preis wie Wandflächen abgerechnet.            Alle Fliesen nach Mustervorlage. verlegen,            Verlegen im Fugenschnitt; Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel, Farbton nach Angabe, Fugenbreite 3mm.</p> <p>Bitte auch beachten - um Duscharmaturen ebenfalls Fugenbreite von max. 4 mm.</p> <p><b>Format 20 x 60 cm</b>  <b>Bereich Nassräume</b></p> <p><b>Fabrikat: Wandfliesen D42 Steingut ; 9 mm; weiss, matt oder gleichwertig</b></p> <p>.....</p> <p>(angebotenes Fabrikat)</p> <p style="text-align: right;">175,00 m2</p>		
1.11.	<p><b>Wandfliesen Feinsteinzeug; Format 30 x 60 cm</b>            Liefern und horizontal verlegen von Feinsteinzeug Wandfliesen auf vorbereitetem Untergrund im Dünnbettverfahren auf Grundputz, Leichtbauwänden aufbringen, einschl. grundieren.            Ablagen und in Laibungen, einschl. Verfugung, Fliesenkleber Andurit oder gleichwertig und Abdeckungen werden zum m<sup>2</sup>-Preis wie Wandflächen abgerechnet.            Alle Fliesen nach Mustervorlage. verlegen,</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

### 1. FLIESENARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	<p>***Fortsetzung*** 1.11. Wandfliesen Feinsteinzeug; Format 30 x 60 cm</p> <p>Verlegen im Fugenschnitt; Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel, Farbton nach Angabe, Fugenbreite 3mm.</p> <p><b>Format 30 x 60 cm</b>  <b>Bereich WC-Anlagen / Küche</b></p> <p><b>Fabrikat: Wandfliesen D78 Steingut retifiziert /weiss matt oder gleichwertig</b></p> <p>.....            (angebotenes Fabrikat)</p>	300,00 m2	
1.12.	<p><b>Wandfliesen Feinsteinzeug; Format 20 x 120 cm</b>            Liefern und horizontal verlegen von Feinsteinzeug Wandfliesen auf vorbereitetem Untergrund im Dünnbettverfahren auf Grundputz, Leichtbawänden aufbringen, einschl. grundieren.            Ablagen und in Laibungen, einschl. Verfugung, Fliesenkleber Andurit oder gleichwertig und Abdeckungen werden zum m<sup>2</sup>-Preis wie Wandflächen abgerechnet.            Alle Fliesen nach Mustervorlage. verlegen,            Verlegen im Fugenschnitt; Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel, Farbton nach Angabe, Fugenbreite 3mm.</p> <p><b>Format 20 x 120 cm x 9 mm</b></p> <p><b>Bereich Waschbecken in den WC Anlagen</b></p> <p><b>Fabrikat: Wandfliese D 999-4 Feinsteinzeug Rett. / hellgrau oder gleichwertig</b></p> <p>.....            (angebotenes Fabrikat)</p>	30,00 m2	
1.13.	<p><b>Spachteln von Estrichuntergrund</b>            Spachteln von unebenem Estrichuntergrund bis 5 mm Stärke, einschl. Haftgrund, Ausführung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung und besonderer Beauftragung.</p>	150,00 m2	
1.14.	<p><b>Höhenausgleich</b>            Abgleichen, aufmauern auf Fensterbrüstungen, Vormauerungen, Laibungen und dergl., Höhe bis 6 cm, Breite bis 20 cm, mit Ytong oder dergl., nach Plan und Angabe.</p>	20,00 lfdm	

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

### 1. FLIESENARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.15.	<b>Rohrdurchführungen abdichten</b> Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten, nach Herstellerrichtlinien liefern und einbauen. 10,00 Stck		
1.16.	<b>Entkoppeln und abdichten Bodenfläche - Nassräume</b> Abdichten der Böden der Nassräume wegen Verformung; entkoppeln und abdichten mit Polyethylen-Abdichtungsbahnen, vollflächig verklebt; liefern und einbauen. 80,00 m2		
1.17.	<b>Bodenfliesen 60 x 120 cm; Feinsteinzeug;</b> Liefern und verlegen von Steinzeug Bodenfliesen; im Dünnbett auf vorhandenem Estrichbelag. Verlegen im Fugenschnitt inkl. aller Vorarbeiten, Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel, Farbton nach Wahl, Fugenbreite 2 mm. Fliesenverlegung erfolgt parallel zur Wand. <b>Format 60 cm x 120 cm x 9 mm</b> <b>Bereich Foyer / Aufenthalt / WC Damen / WC Herren</b> <b>Fabrikat : Edimax Astor Italy</b> <b>Bodenfliese D-999-3 ; Feinsteinzeug;</b> <b>Rett. / hellgrau</b> <b>oder gleichwertig!</b> ..... (angebotenes Fabrikat) 218,00 m2		
1.18.	<b>Sockelplatten zu Pos. 1.17; Größe 120 x 7,3 x 1,3 cm an Wänden</b> Liefern und geklebt verlegen von Sockelplatten im Anschlussbereich der aufgehenden Wänden. Die senkrechten Fugen werden zementär verfugt. Die Anschlussfugen an den Böden und an den Wänden wird mit Silicon entsprechend der Fugenfarbe ausgeführt. Die Massen sind in der Pos. Silionfugen / Wartungsfugen enthalten. Randdämmstreifen, alle sichtbaren Kanten gefast. Die Massen sin in der Pos. Estrich-Randdämmstreifen zurückschneiden enthalten. Schnitt und Verschnitt sind in der Pos. einzurechnen. - passend zum Bodenbelag bzw. aus den Bodenfliesen geschnitten Größe 120 x 7,3 x 1,3 cm an Wänden 100,00 lfdm		



Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

**1. FLIESENARBEITEN**

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>1.19.</b>	<p><b>Bodenfliesen 60 x 60 cm; Feinsteinzeug; R11</b>            Liefern und verlegen von Steinzeug Bodenfliesen;            im Dünnbett auf vorhandenem Estrichbelag.            Verlegen im Fugenschnitt inkl. aller Vorarbeiten,            Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel, Farbton            nach Wahl, Fugenbreite 2 mm.            Fliesenverlegung erfolgt parallel zur Wand.</p> <p><b>Format 60 cm x 60 cm x 9 mm</b></p> <p><b>Bereich           Dusche Damen</b>  <b>                      Dusche Herren</b></p> <p><b>Fabrikat :       Mirage</b>  <b>                      Bodenfliese Feinsteinzeug Rett.</b>  <b>                      Typ / RR05;</b>  <b>                      Oberfläche R11/ST</b>  <b>                      Rutschhemmungsklasse A/B/C</b></p> <p><b>oder gleichwertig!</b></p> <p>.....            (angebotenes Fabrikat)</p>	25,00 m2	
<b>1.20.</b>	<p><b>Bodenfliesen 30 x 60 cm; Feinsteinzeug; R10</b>            Liefern und verlegen von Steinzeug Bodenfliesen;            im Dünnbett auf vorhandenem Estrichbelag.            Verlegen im Fugenschnitt inkl. aller Vorarbeiten,            Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel, Farbton            nach Wahl, Fugenbreite 2 mm.            Fliesenverlegung erfolgt parallel zur Wand.</p> <p><b>Format 30 cm x 60 cm x 9 mm</b></p> <p><b>Bereich           Umkleide Damen</b>  <b>                      Umkleide Herren</b>  <b>                      Techniuk, Putzraum; Sanitärraum / Flur</b>  <b>                      Umkleide / Dusche Lehrer</b>  <b>                      Öffentliches WC</b></p> <p><b>Fabrikat :       Mirage</b>  <b>                      Bodenfliese Feinsteinzeug</b>  <b>                      Oberfläche R10/Nat./Rett./ RR05</b>  <b>                      Rutschhemmungsklasse B</b></p> <p><b>oder gleichwertig!</b></p> <p>.....            (angebotenes Fabrikat)</p>	170,00 m2	

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

### 1. FLIESENARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.21.	<p><b>Sockelplatten zu Pos. 1.20; Größe 60 x 7,3 x 1,3 cm an Wänden</b>            Liefern und geklebt verlegen von Sockelplatten im Anschlussbereich der aufgehenden Wänden.</p> <p>Die senkrechten Fugen werden zementär verfugt.            Die Anschlussfugen an den Böden und an den Wänden wird mit Silicon entsprechend der Fugenfarbe ausgeführt.            Die Massen sind in der Pos. Silionfugen / Wartungsfugen enthalten.            Randdämmstreifen, alle sichtbaren Kanten gefast.            Die Massen sin in der Pos. Estrich-Randdämmstreifen zurückschneiden enthalten.            Schnitt und Verschnitt sind in der Pos. einzurechnen.</p> <p>- passend zum Bodenbelag bzw. aus den Bodenfliesen geschnitten            Größe 60 x 7,3 x 1,3 cm an Wänden            150,00 lfdm</p>		
1.22.	<p><b>Bodenfliesen 20 x 20 cm; Feinsteinzeug;</b>            Liefern und verlegen von Steinzeug Bodenfliesen; im Dünnbett auf vorhandenem Estrichbelag.            Verlegen im Fugenschnitt inkl. aller Vorarbeiten,            Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel, Farbton nach Wahl, Fugenbreite 2 mm.            Fliesenverlegung erfolgt parallel zur Wand.</p> <p><b>Format 20 cm x 20 cm x 9 mm</b></p> <p><b>Bereich Küche</b></p> <p><b>Fabrikat : Bodenfliesen D 234 Feinsteinzeug R12/V4/Nat./ anthrazit</b></p> <p><b>oder gleichwertig!</b></p> <p>.....            (angebotenes Fabrikat)</p> <p>25,00 m2</p>		
1.23.	<p><b>Hohlkehlensockel</b>            Liefern und verlegen Hohlkehlssockel D 731 passend zu Pos. 1.21;            Größe 10 x 20 cm x 9 mm            Farbe anthrazit</p> <p>21,50 lfdm</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

### 1. FLIESENARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.24.	<b>Ausfugen der Sanitärgegenstände</b> Ausfugen von Sanitärgegenständen wie WC, Waschbecken und Waschtische.  <p style="text-align: right;">30,00 St</p>	_____	_____
1.25.	<b>Abschlusschienen aus Alu</b> Abschlusschienen aus Alu liefern und einbauen. Höhe 8 mm.  <p style="text-align: right;">15,00 lfdm</p>	_____	_____
1.26.	<b>Wartungsfugen</b> Dauerelastische Fugen aus Silicon einschließlich aller erforderlichen Vorarbeiten herstellen, zur Aufnahme von Spannungen und Ausdehnungen verschiedener Unter- gründe. Farbe nach Wahl des Bauherrn, einschl. Stopfwiderstand und Behandlung der Seitenflächen. Die Fugen sind wasserdicht und flächenbündig sowie nach Herstellervorschriften auszuführen. Die Verfugung erfolgt in verschiedenen Teilabschnitten, je nach Bautenstand. Bei der Verfugung müssen die angrenzenden Flächen durch abkleben mit Klebestreifen geschützt werden. Fugengröße 6/6 mm. Einzubauen an senkrechten und waagerechten Ecken sowie am Anschluss der Türbekleidungen, nach Angabe.  <p style="text-align: right;">450,00 lfdm</p>	_____	_____
<b>Summe Titel 1. FLIESENARBEITEN</b>		_____	_____

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
 LV: 14. FLIESENARBEITEN

## 2. TAGLOHNARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>2.</b>	<b>Titel: TAGLOHNARBEITEN</b>		
	<b>Taglohnarbeiten für Abänderungen und unvorhergesehene</b>		
	Taglohnarbeiten für Abänderungen und unvorhergesehene Leistungen, sowie anfallende Nebenarbeiten, werden voraussichtlich in Ansatz gebracht. Diese Leistungen sind von der Bauleitung anzuweisen und bestätigen zu lassen.		
<b>2.1.</b>	<b>Stundensatz für Facharbeiter</b>		
	Stundensatz für Facharbeiter	15,00 Std	_____
<b>2.2.</b>	<b>Stundensatz für Helfer</b>		
	Stundensatz für Helfer	15,00 Std.	_____
	<b>Summe Titel 2. TAGLOHNARBEITEN</b>		=====
	<b>Summe LV 14. FLIESENARBEITEN</b>		=====

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach  
Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach  
Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach  
LV: 14. FLIESENARBEITEN

**Zusammenfassung**

<b>Titel 1. FLIESENARBEITEN</b>	<b>EUR</b>
<b>Titel 2. TAGLOHNARBEITEN</b>	<b>EUR</b>
<b>Gesamt netto</b>	<b>EUR</b>
<b>zzgl. 19,0 % MwSt</b>	<b>EUR</b>
<b>Gesamt brutto</b>	<b>EUR</b>

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift