

Leistungsverzeichnis

10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach

Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach

Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach

Anbieter: _____
(vom Bieter einzutragen)

Ausschreibende Stelle / Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG; Am Sommerberg 2e;
79263 Simonswald; Tel. 07683-9195278 ; Fax 07683-9195279;

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Bauleitung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG-
Am Sommerberg 2e; 79263 Simonswald;
Tel. 07683 - 9195278

Abgabetermin: 01.08..2023 - 9.00 Uhr

Abgabeort: Rathaus Biederbach
Dorfstraße 18
79215 Biederbach

Ausführung: Innenputzarbeiten KW 35 - KW38 - 2023
Außenputzarbeiten KW 38-2023 - KW 40-2023

Summe Angebot netto: _____ EUR

19,0 % MwSt: _____ EUR

brutto: _____ EUR

Summe geprüft netto: _____ EUR

19,0 % MwSt: _____ EUR

brutto: _____ EUR

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
10	LV: AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN	
Gebäudebeschreibung		
<p>Bei dieser Baumaßnahme wird ein Teil des bestehenden Hallengebäudes abgebrochen und wieder in ähnlicher Größe neu errichtet. Die betreffenden Gebäudeteile umfassen den Eingangsbereich sowie die gesamten Sozialraumanlagen.</p> <p>Die Halle wird während den Rohbaumaßnahmen für Schulsport sowie Vereine vorerst genutzt werden. Zu einem späteren Baufortschritt wird die Halle für ca. 9 Monate gesperrt.</p> <p>Die Lage des Gebäudes kann dem beigefügten Lageplan entnommen werden.</p>		
Vertragsbedingungen		
<p>Schutz von Bauteilen Bauteile, die bereits Endprodukte darstellen, sind zu schützen. Es dürfen keine Beschriftungen, Kennzeichnungen usw. angebracht werden. Dies gilt insbesondere für den Bereich der gesamten Aussenfassade.</p>		
<p>Bauteile besonders zu schützen. Sichtbare Oberflächen wie Edelstahlbauteile usw. müssen mit Folie geschützt werden. Entfernen der Schutzmittel vor der Abnahme sind Nebenleistungen ohne Vergütung.</p>		
<p>Ausführungsunterlagen Die erforderlichen Pläne der Fachingenieure und des Architekten werden dem AN nach Auftragserteilung kostenlos 3-fach, Bewehrungs- und Konstruktionspläne 4-fach zur Verfügung gestellt.</p>		
<p>Ausführungszeichnungen des AN Der AN hat erforderliche Werkstatt- u. Montagezeichnungen sowie Berechnungen vor Ausführung zur Freigabe durch den AG vorzulegen. 2-fach als Prüfaxemplar, 3-fach als</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
Fortsetzung		
Endexemplar.		
<p>Baufristenplan Der AN hat einen Baufristenplan als Balkenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen.</p>		
<p>Baureinigung/ Schuttbeseitigung Der bei der Arbeit des AN anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial und Abfälle) ist während der gesamten Ausführungszeit seiner Leistungen Aufgabe des AN (inkl. Entsorgung) Auf der Baustelle hat er die von Ihm verursachten Verschmutzungen in Gebäuden und auf dem Gelände täglich zu entsorgen, bzw. die Räume besenrein zu hinterlassen. Geräte, die Feinstaub erzeugen, sind in den betroffenen Räumen abzudichten bzw. staubdicht abzuschotten</p>		
<p>Abfallbeseitigung Die Entsorgung von Abfall und Bauschutt hat gemäß den Richtlinien des Abfallwirtschaftsamtes der zuständigen Gemeinde in der neuesten Fassung zu erfolgen. Das Sortieren, Zwischenlagern und getrennte Entsorgung der Baustellenabfälle usw. ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.</p>		
<p>Baustelleneinrichtung Das Gebäude kann rundherum mit Fahrzeugen angefahren werden. Für Arbeiten am Dach sowie Abbruch- u. Fensterarbeiten wird ein Fassadengerüst erstellt. Erforderliche Gerüstarbeiten bzw. Sicherheitsmaßnahmen im Innenbereich werden durch den jeweiligen AN erbracht und müssen bei den Einheitspreisen berücksichtigt werden. Unterkunftsräume sowie Lager- und Arbeitsplätze müssen durch den AN erstellt werden und sind ebenfalls bei den Einheitspreisen zu berücksichtigen.</p>		
<p>Zufahrt bzw. Parkplatzsituation Es dürfen ausschließlich nur PKW- Stellplätze auf dem bebauten Grundstück belegt werden. Die Zufahrtsstrasse zum Feuerwehrhaus muß jederzeit freigehalten werden.</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
Fortsetzung		
Ebenso dürfen keine Parkplätze in diesem Bereich belegt werden.		
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlich Verhältnisse zu informieren. Nachträglich geltend gemachte Erschwernisse oder Behinderungen die bei Ortskenntnis erkannt hätten werden müssen, werden nicht anerkannt und vergütet.		
<p>Haftung Der AN haftet für die sach- und fachgerechte Ausführung aller Arbeiten vor Ort sowie die Einhaltung der Sicherheit Der AN haftet dem AG gegenüber, sofern er nicht nachweist daß seine Erfüllungsgehilfen, etwaige Subunternehmer und seine Beauftragten kein Verschulden Haftet der AN kraft Gesetzes auch ohne Verschulden, bleibt Haftung unberührt. Soweit der AN haftet, hat er den AG freizustellen.</p>		
Für Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden sowie Schäden aus der Einwirkung der Witterung hat der AN bis zur Erfassung Abnahme seines Werkes in vollem Umfang auszukommen.		
<p>Der AN haftet gegenüber dem AG alleine für die gesamte Ausführung und Leistung bis zur Abnahme für Schäden hinsichtlich Qualität Diebstahl oder Dritte. Dies gilt auch für Lieferungen und der von ihm beauftragten Subunternehmer. Eventuelle Schäden, auch gegenüber Dritten, gehen zu Lasten AN und sind für den AG kostenlos zu beseitigen. Der AN ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung vorzulegen.</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.	Bereich: NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG		
1.1.	Titel: AUSSENPUTZARBEITEN		
1.1.1.	<p>Schutzmaßnahmen für das Abdecken und Schützen von Bauteilen wie Fenster, Türen, Wände, Böden usw. auch nach Angabe der Bauleitung. Mit geeigneter Folie und Klebebändern. Schutzmaßnahmen nach Gebrauch entfernen und auf Deponie entsorgen.</p>	1,00 Psch	
1.1.2.	<p>EPS-Dämmplatten in Spritzwasserbereichen Fluchtrechtes und planebenes Anbringen einer Wärmedämmschicht aus schwerentflammaren, formstabilen und wasserundurchlässigen Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol in spritzwassergefährdeten Bereichen, z.B. Vordächern, Terrassen, Balkonen usw., Baustoffklasse B1 (DIN 4102), Abmessungen 50/100 cm, bei Anwendungshöhe bis 1 m. Verkleben im Verband auf den vorbereiteten Untergrund mit systemzugehörigem Plattenkleber, Plattenversatz planschleifen. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN V 4108-4: 0,035 W/(mK) In dieser Position sind das Herstellen von Aussparungen auf den Dämmplattenrückseiten zur Aufnahme von auf der Fassadenfläche verlegten Rohren, Leitungen, Blitzschutzanlagen etc.mit einzukalkulieren. Ebenso Schrägschnitte an den Plattenrändern! Sockelhöhe: 62,5 cm</p> <p>Dämmstoffdicke: 120 mm</p> <p>Produkte: - Waterflex Carbon - Sockeldämmplatten 035</p> <p>oder gleichwertig!</p> <p>..... (angebotenes Produkt)</p>	20,00 m ²	
1.1.3.	<p>EPS 035 kleben; 140 mm Dämmstoffplatten aus EPS nach DIN EN 13163, Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK), mit stumpfer Kantenausbildung fachgerecht nach Herstellervorschriften mit Kalk-Zement Klebemörtel MG P II/CS III nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1 verkleben - auf bauseitigen Untergrund (Beton)</p> <p>Dämmstoffdicke: 120 mm</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.1. AUSSENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	<p>***Fortsetzung*** 1.1.3. EPS 035 kleben; 140 mm</p> <p>schwerenflammbarer Baustoff Untergrund Stahlbetonwände -</p> <p>Produkte: * Knauf EPS Standard 040 * Knauf SM300 oder gleichwertig</p> <p>..... (angebotenes Material)</p> <p style="text-align: right;">40,00 m²</p>		
1.1.4.	<p>EPS 035 kleben; 80 mm Dämmstoffplatten aus EPS nach DIN EN 13163, Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK), mit stumpfer Kantenausbildung fachgerecht nach Herstellervorschriften mit Kalk-Zement Klebemörtel MG P II/CS III nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1 verkleben - auf bauseitigen Untergrund (Beton)</p> <p>Dämmstoffdicke: 80 mm schwerenflammbarer Baustoff Untergrund Stahlbetonwände -</p> <p>Produkte: * Knauf EPS Standard 040 * Knauf SM300 oder gleichwertig</p> <p>..... (angebotenes Material)</p> <p style="text-align: right;">30,00 m²</p>		
1.1.5.	<p>Zulage zu Pos. 1.1.3-Verdübelung - Schraubdübel STRU Zulage zu Pos. 1.1.3 für zusätzliche mechanische Befestigung des Dämmstoffes mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, als Compound- Verbundnägel aus glasfaserverstärktem Polyamid, wärmebrückenfrei anbringen, Dübeltellerdicke 2,5 mm, Dübeltellerdurchmesser >= 60 mm. Anzahl der Dübel je m² nach der Dübel- und Systemlastklasse, Dübelanordnung nach Herstellervorschriften der Knauf Gips KG sowie der DIN 1055-4. Verankerungstiefe: >= 35 mm bei Dübellänge 110 - 230 mm.</p> <p>Produkt: Schraubdübel STRU versenkt mit EPS-Rondelle</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.1. AUSSENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	<p>***Fortsetzung*** 1.1.5. Zulage zu Pos. 1.1.3-Verdübelung - Schraubdübel STRU</p> <p>.....</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p> <p style="text-align: right;">40,00 m²</p>		
1.1.6.	<p>Gewebespachtelung Bereich Styrodurflächen Liefern und anbringen Gewebespachtelung im Styrodur- bereich; Gewebe ca 20,0 cm überlappen; inkl. mit der Zahntraufel aufrauen als Vorbereitung für bauseitigen Kalkzementputz.</p> <p style="text-align: right;">100,00 m²</p>		
1.1.7.	<p>Außenwandputz-Grundputz Außenwandputz DIN 18 550 als Kalkzementleichtputz , einschl. der erforderlichen Vorbereitung des Putzgrundes; Putzgrund Ziegelmauerwerk, Unterputz aus Putzmörtel PII.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p style="text-align: right;">400,00 m²</p>		
1.1.8.	<p>Fensterlaibungen Grundputz Zulage zu Pos. 1.1.7 für Verputzen von Fensterlaibungen bei Türen und Fensterflächen. Laibungstiefe ca. 18,0 cm.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p style="text-align: right;">60,00 lfdm</p>		
1.1.9.	<p>Gewebespachtelung vollflächig Liefern und montieren Gewebespachtelung vollflächig auf Kalkzementputz; Ausführung vor Edelputzauftrag.</p> <p style="text-align: right;">150,00 m²</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.1. AUSSENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.1.10.	<p>wie vor, jedoch an Laibungen wie vor, jedoch an Laibungen.</p> <p style="text-align: right;">25,00 lfdm</p>		
1.1.11.	<p>Außenwandputz-Oberputz Außenwandputz DIN 18 550 als mineralischer Kalkzement Oberputz als Kellenschlagputz; freie Struktur nach Bemusterung; Körnung 0,5 mm; Farbe weiß</p> <p>Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p style="text-align: right;">175,00 m2</p>		
1.1.12.	<p>Fensterlaibungen Oberputz Zulage zu Pos. 1.1.11 für Oberputz von Fensterlaibungen bei Türen und Fensterflächen. Laibungstiefe ca. 20,0 cm.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p style="text-align: right;">25,00 lfdm</p>		
1.1.13.	<p>Zulage für mittel getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >/= 25 und </= 65). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.</p> <p style="text-align: right;">150,00 m2</p>		
1.1.14.	<p>*Eventualposition Zulage für satt getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten Farbton (Hellbezugswert < 25). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.</p> <p style="text-align: right;">150,00 m2</p>		nur Einheitspreis
1.1.15.	<p>Kantenschutzrichtwinkel Vorschriftsmäßige Eckschutzschienen aus Drahtrichtwinkel unter Putz versetzen.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.1. AUSSENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	Fortsetzung 1.1.15. Kantenschutzrichtwinkel		
	75,00 lfdm		
1.1.16.	SR-Band einlegen Liefen und einlegen zur Putztrennung auf die seitlichen Fensterbankabschlüsse SR-Band; als Schutzpuffer für Putzanschlüsse aus Moosgummi; schützt Putz vor Druckspannungen an allen Kontaktstellen zu anderen Bauteilen (insbesondere bei Aluminium) unter thermischem Einfluss.		
	20,00 St		
1.1.17.	Voranstrich Voranstrich auf Grundputz als Aufbrennsperre für den Oberputz auftragen.		
	150,00 m2		
1.1.18.	wie vor, jedoch für Laibungen wie vor, jedoch für Laibungen.		
	25,00 lfdm		
1.1.19.	Zulage zum Oberputz für Anzeichnen Übergang Sockel Zulage zum Oberputz für das Anzeichnen und Abgrenzen vom Übergang Oberputz zum Sockelfilzputz.		
	20,00 lfdm		
1.1.20.	Grundputz Sockelleichtputz im Spritzwasserbereich Liefen und anbringen Sockelleichtputz im Spritzwasserbereich.		
 (angebotenes Fabrikat)		
	20,00 m2		
1.1.21.	Sockelfläche abfilzen Sockelfläche abfilzen		
	20,00 m2		
1.1.22.	Dichtschlämme Erdberührter Putzbereich bis 5 cm über Geländeoberkante mit mineralischer Dichtschlämme abdichten.		
	75,00 lfdm		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.1. AUSSENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.1.23.	Fensteranputzleisten Liefen und anbringen von Fensteranputzleisten. 75,00 lfdm	_____	_____
1.1.24.	Putzabschlusschienen Liefen und einbauen von Putzabschlusschienen.- geplant ectl. am Ortgangbereich! 50,00 lfdm	_____	_____
1.1.25.	Blechanschlussprofile Liefen und anbringen von Blechanschlussprofilen; auf bauseitigem Wandanschlussblech als Aufsteckprofil mit Gewebe zum Einarbeiten. 5,00 lfdm	_____	_____
1.1.26.	Diagonalgewebe an den Ecken An allen Öffnungen an den Ecken ein Diagonalgewebe in den Grundputz einbetten. 20,00 St	_____	_____
1.1.27.	*Eventualposition Liefen und anbringen von Torinobändern oder glw. Liefen und anbringen von SR- oder Torinobändern zur Putztrennung an Dach, Fensterbänken oder sonstigen Metallbauteilen. 25,00 lfdm	_____	nur Einheitspreis
1.1.28.	Sonstige Anpassungsarbeiten an Bestand Sonstige Ausbesserungsarbeiten bzw. sonstige Anpassungsarbeiten an Bestand 25,00 h	_____	_____
Summe Titel 1.1. AUSSENPUTZARBEITEN		_____	_____

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.2. INNENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.2.	Titel: INNENPUTZARBEITEN		
	Geschosshöhe: im EG im Bereich Aufenthalt Schulung bis 3,75 m		
1.2.1.	Gerüstarbeiten im Innenbereich - Breite 0,60 m Gerüstarbeiten im Innenbereich - Breite 0,60 m nach DIN 4420/18451 als Arbeitsgerüst, Belagbreite mind. 0,60 m, Nutzgewicht 200 kg/m ² . Die Gerüste werden nach den Vorschriften der LBO, der Gerüstbauordnung, UVV der Berufsgenossenschaft und den Herstellerrichtlinien auf- und abgebaut. Ausführungsart: Tragsystem Stahlrohrgerüst	300,00 m ²	
1.2.2.	Schutzmaßnahmen im EG für das Abdecken und Schützen von Bauteilen wie Fenster, Türen, Wände, Böden usw. auch nach Angabe der Bauleitung. Mit geeigneter Folie und Klebebändern. Schutzmaßnahmen nach Gebrauch entfernen und auf Deponie entsorgen.	1,00 Psch	
1.2.3.	Putzhaftbrücke auf Beton - Betokontakt Organische Haftbrücke auf Betonwänden, Betonfertigteilen, auf Dämmstoffplatten (z.B. extrudiertes Polystyrol) oder Polystyrol-Schalungssteinen. Produkte: Knauf Betokontakt oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	50,00 m ²	
1.2.4.	Schnellputzleiste verzinkt für Fliesenuntergründe Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke >= 10 mm ansetzen. Nach dem Verputzen sind die Profile zu entfernen und die Schlitze mit demselben Material zu verfüllen Produkt: * Knauf Stuck- und Montagegips z.B. Protektorprofil 1105 oder gleichwertig! Angebotenes Fabrikat:		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.2. INNENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	<p>***Fortsetzung*** 1.2.4. Schnellputzleiste verzinkt für Fliesenuntergründe</p> <p>..... (vom Bieter einzutragen)</p> <p style="text-align: right;">80,00 lfdm</p>		
1.2.5.	<p>Aufbrennsperre für stark saugende Untergründe - Aufbrennsperre Organische Grundierung auf stark saugenden Putzuntergründen wie Kalksandstein, Porenbeton etc. Produkte: * Knauf Aufbrennsperre oder gleichwertig!</p> <p>Angebotenes Fabrikat: </p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p style="text-align: right;">1.350,00 m²</p>		
1.2.6.	<p>Anputzleiste für Putzdicke bis 10 mm - Anputzleiste Fluchtrecht vor Putzarbeiten an Fenster- und Türrahmen anbringen/ankleben. Putzdicke: bis 10 mm Produkt: * Knauf Anputzleiste oder gleichwertig!</p> <p>Angebotenes Fabrikat: </p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p style="text-align: right;">150,00 lfdm</p>		
1.2.7.	<p>Kantenprofile verzinkt Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke 10 mm ansetzen.</p> <p>Produkt:* Knauf Stuck- und Montagegips oder gleichwertig ! z.B. Protektorprofil 1018 (bei nachfolgendem Oberputz) z.B. Protektorprofil 1007 (bei Tapezierarbeiten)</p> <p>Angebotenes Fabrikat: </p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p style="text-align: right;">250,00 lfdm</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.2. INNENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.2.8.	<p>Putzabschlussprofil verzinkt Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke 10 mm ansetzen.</p> <p>Produkt:* Knauf Stuck- und Montagegips z.B. Protektorprofil 1211 oder gleichwertig !</p> <p>Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p>	200,00 lfdm	
1.2.9.	<p>Trennstreifen für Anschlussfugen - Trenn-Fix Im Anschlussbereich Wand - Decke oder bei nicht kraftschlüssig verbundenen Bauteilen, ankleben eines Trennstreifens an das benachbarte Bauteil und dagegen putzen. Nach dem Aushärten des Putzes überstehenden Streifen abschneiden.</p> <p>Produkt: Knauf Trenn-Fix oder gleichwertig !</p> <p>Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p>	350,00 lfdm	
1.2.10.	<p>Kalkgrundputz Kalk-Unterputz , wasserabweisend, auf Mauerwerk nach DIN 1053, >= 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen nachgeschabt. Standzeit: pro mm Putzdicke / 1 Tag. Wandhöhe: bis 3,75 m.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p>	1.350,00 m2	
1.2.11.	<p>Zulage Kalkputz glätten - Q2 Zulage zu Pos. 1.210 für Klkputz glätten in Qualitätsstufe 2 (Q2)</p>	1.350,00 m2	

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.2. INNENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.2.12.	<p>Gewebarmierung auf Grundputz vollflächig Liefern und im Nassbereich; Gewebearmierung vollflächig auftragen .</p> <p style="text-align: right;">250,00 m2</p>		
1.2.13.	<p>Laibungen verputzen, Q 2 - geglättet - Zulage zu Pos. 1.2.10 für Laibungen die verputzt werden, sind nach Längenmaß zu berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen. Laibungstiefe: 110.mm (fertiges Maß). Oberfläche Q 2 - geglättet.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p style="text-align: right;">125,00 lfdm</p>		
1.2.14.	<p>Kalk-Zement-Putz als Wandputz ; inkl. abfilzen und weiss streichen Kalk-Zement-Unterputz der MG P II/CS II nach DIN V 18550/DIN EN 998-1, wasserabweisend, auf Mauerwerk nach DIN 1053, >= 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen nachgeschabt. Standzeit: pro mm Putzdicke / 1 Tag. Wandhöhe: bis 2,82 m. Oberfläche abgeschabt; Produkte: * Knauf UP 210(s) oder gleichwertig!</p> <p>inkl. abfilzen und weiss streichen</p> <p>Bereich Lager / Bestuhlung+ Sportgeräteraum</p> <p>Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p style="text-align: right;">100,00 m²</p>		
1.2.15.	<p>Haftspachtelung Liefern und Aufbringen einer Haftspachtelung auf Styrodur- und Styroporflächen.</p> <p style="text-align: right;">75,00 m2</p>		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.2. INNENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.2.16.	Armierungsgewebe Liefern und einlegen Armierungsgewebe bei Materialwechsel.	75,00 m2	
1.2.17.	Fensterverbreiterungen im Sturzbereich mit Styropor verkleiden Fensterahmenverbreiterungen im Sturzbereich mit Styropor aufgedoppelt und verputzt. Tiefe ca. 120mm, Höhe ca. 200mm.	25,00 lfdm	
1.2.18.	Voranstrich auf Grundputz Wände Liefern und anbringen Voranstrich auf grundputz mit Putzgrund als Untergrundvorbehandlung für späteren Oberputz. (angebotenes Material)	1.350,00 m2	
1.2.19.	Oberputz als Kalkzementputz ; Körnung 1,0 mm; an Wänden Liefern und anbringen Oberputz als Kalkzementputz; Körnung 1,0 mm ; an Innenwände ; freie Struktur gemäß Bemusterung. (Angebotenes Fabrikat v. Bieter einzutragen)	900,00 m2	
1.2.20.	Zulage zu Pos. 1.2.19 für Anstrich ; Zulage zu Pos. 1.2.19 für Anstrich ; leichte Tönung; material passend zum Oberputz.	900,00 m2	
1.2.21.	Zulage zu Pos. 1.2.19 für Oberputz 1,0 mm in Laibungen Zulage zu Pos. 1.3.19 für Oberputz 0,5 mm in Laibungen; Laibungstiefe: ca. 110.mm.	75,00 lfdm	
1.2.22.	Mineralischer feinkörniger Oberputz an Wänden Liefern und anbringen Mineralischer feinkörniger Oberputz mit 1,0 mm; Farbe weiß gemäß Bemusterung. Obputz ist zweilagig aufzubringen; oberfläche abgefilzt inkl. Anstrich. (Angebotenes Fabrikat v. Bieter einzutragen)	450,00 m2	

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG

1.2. INNENPUTZARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.2.23.	Zulage zu Pos. 1.2.22 für Oberputz 1,0 mm in Laibungen Zulage zu Pos. 1.2.22 für Oberputz 1,0 mm in Laibungen; Laibungstiefe: ca. 110.mm.	50,00 lfdm	
1.2.24.	Zulage zu Pos. 1.2.22 für mittel getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >= 25 und </= 65) im Innenbereich ; Material im System Putz passend; Farbton nach Bemusterung.	450,00 m2	
1.2.25.	Voranstrich Haftsperrgrund auf Leichtbauwände Liefern und anbringen Voranstrich Haftsperrgrund auf Gipskarton der Leichtbauinnenwände als Untergrundvorbehandlung für späteren Oberputz. Bereich DG - Fläche Kniestock / Steigschachtverkleidung (angebotenes Material)	125,00 m2	
1.2.26.	Sonstige Ausbesserungsarbeiten an Bestand Sonstige Ausbesserungsarbeiten bzw. sonstige Anpassungsarbeiten an Bestand.	50,00 h	
	Summe Titel 1.2. INNENPUTZARBEITEN		
	Summe Bereich 1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

2. HALLE / BÜHNE

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
2.	Bereich: HALLE / BÜHNE		
2.1.	Gerüstarbeiten im Innenbereich - Breite 0,60 m Gerüstarbeiten im Innenbereich - Breite 0,60 m nach DIN 4420/18451 als Arbeitsgerüst, Belagbreite mind. 0,60 m, Nutzgewicht 200 kg/m ² . Die Gerüste werden nach den Vorschriften der LBO, der Gerüstbauordnung, UVV der Berufsgenossenschaft und den Herstellerrichtlinien auf- und abgebaut. Ausführungsart: Tragsystem Stahlrohrgerüst 300,00 m ²		
2.2.	Schutzmaßnahmen für das Abdecken und Schützen von Bauteilen wie Fenster, Türen, Wände, Böden; . auch nach Angabe der Bauleitung. Mit geeigneter Folie und Klebebändern. Schutzmaßnahmen nach Gebrauch entfernen und auf Deponie entsorgen. Hauptsächlich vorhandener Bodenbelag Halle und Bühne Fläche ca. 300 m ² 1,00 Psch		
2.3.	Putzhaftbrücke auf Beton - Betokontakt Organische Haftbrücke auf Betonwänden, Betonfertigteilen, auf Dämmstoffplatten (z.B. extrudiertes Polystyrol) oder Polystyrol-Schalungssteinen. Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen) 150,00 m ²		
2.4.	Kantenprofile verzinkt Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke 10 mm ansetzen. Produkt:* Knauf Stuck- und Montagegips oder gleichwertig ! z.B. Protektorprofil 1018 (bei nachfolgendem Oberputz) z.B. Protektorprofil 1007 (bei Tapezierarbeiten) Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen) 50,00 lfdm		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
 Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
 Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
 LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

2. HALLE / BÜHNE

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
2.5.	<p>Putzabschlussprofil verzinkt Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke 10 mm ansetzen.</p> <p>Produkt:* Knauf Stuck- und Montagegips z.B. Protektorprofil 1211 oder gleichwertig !</p> <p>Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p>	25,00 lfdm	
2.6.	<p>Kalkgrundputz Kalk-Unterputz , wasserabweisend, auf Mauerwerk nach DIN 1053, >= 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen nachgeschabt. Standzeit: pro mm Putzdicke / 1 Tag. Wandhöhe: bis 3,75 m.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p>	150,00 m2	
2.7.	<p>Zulage Kalkputz glätten - Q2 Zulage zu Pos. 2.6 für Kalkputz glätten in Qualitätsstufe 2 (Q2)</p>	150,00 m2	
2.8.	<p>Gewebearmierung auf Grundputz vollflächig Liefern und auftragen ; Gewebearmierung vollflächig.</p>	100,00 m2	
2.9.	<p>Laibungen verputzen, Q 2 - geglättet - Zulage zu Pos. 2,6 für Laibungen die verputzt werden, sind nach Längenmaß zu berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen. Laibungstiefe:110.mm (fertiges Maß). Oberfläche Q 2 - geglättet.</p>	25,00 lfdm	
2.10.	<p>Sonstige Ausbesserungsarbeiten Sonstige Ausbesserungsarbeiten bzw. sonstige Anpassungsarbeiten.</p>	100,00 h	
	Summe Bereich 2. HALLE / BÜHNE		
	Summe LV 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN		

Projekt: 2022-08 Neuaufbau Funktionsräume der besteh. Halle in Biederbach
Bauherr: Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
Planung: Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co.KG, Elzach
LV: 10 AUSSENPUTZ- UND INNENPUTZARBEITEN

Zusammenfassung

Titel 1.1. AUSSENPUTZARBEITEN _____ EUR

Titel 1.2. INNENPUTZARBEITEN _____ EUR

Bereich 1. NEUBAU FUNKTIONSRÄUME UND BEREICH EINGANG _____ **EUR**

Bereich 2. HALLE / BÜHNE _____ **EUR**

Gesamt netto _____ **EUR**

zzgl. 19,0 % MwSt _____ **EUR**

Gesamt brutto _____ **EUR**

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift